# Systemzulassung

ÖSTERREICHISCHE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT STRASSE • SCHIENE • VERKEHR
Wir finden neue Wege.

## RVS-15.03.12-SYSTEM-0003-2020

## Büsscher & Hoffmann GesmbH


| | |
|---|---|
| **Straße** | Fabrikstraße 2 |
| **PLZ / Ort** | 4470 Enns |
| **Land** | ÖSTERREICH |
| **Ansprechpartner** | Dipl.-Ing. Dr. Robert Altmann |
| **Telefon** | +43 7223 82323 – 37 |
| **Mobil** | +43 664 8253665 |
| **Email** | r.altmann@bueho.at |


| Gültig ab | Gültig bis | Verlängert ab | Verlängert bis |
|---|---|---|---|
| 09.11.2020 | 08.11.2030 | 09.11.2025 | 08.11.2030 |

## B Brückenabdichtungssystem mit Asphaltschutzschicht für Betonbrücken

| Schichtaufbau gemäß RVS 15.03.12 | Produktname* | Zertifikat | Leistungserklärung Produktdatenblatt |
|---|---|---|---|
| Schutzschicht Asphaltbeton | | | |
| Abdichtung obere Lage geflämmt P-KV-4 B | BARUPLAST KV PL 4 B | 1139-CPR-0027/06 | LE40050-03 22.02.2024 |
| Abdichtung untere Lage geflämmt E-KV-5 B | BARUPLAN KV E 55 B | 1139-CPR-0027/06 | LE40020-03 12.01.2024 |
| Primer Reaktionsharz | Kempertec AC Grundierung | | DBL 30.09.2020 |

* Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag

| | |
|---|---|
| **Herstellerbez.** | B&H mit PMMA B |
| **Überwachung** | Überwachungsvertrag 82.378/2 vom 2024-07-03 mit der TVFA der TU Graz; Inspektionsbericht 82.378-2 der TVFA der TU Graz vom 2024-11-25 auf Basis des o.a. Überwachungsvertrages. |